

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO zo dňa 15.03.2024

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len Dodatok č. 1)

Článok I. Zmluvné strany

- | | |
|--|--|
| 1. Objednávateľ:
So sídlom :
IČO :
DIČ:
Zastúpený :
(ďalej len „Objednávateľ“) | Obec Háj
Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice
00 36 661
2020594741
Ing. Rastislav Lejtrich, starosta obce |
| 2. Zhotoviteľ:
So sídlom :
IČO :
DIČ:
IČ DPH :
Spoločnosť zapísaná v OR:
Štatutárny zástupca:

(ďalej len „Zhotoviteľ“) | BM-MONT, s.r.o.
Potočná 1439, 022 01 Čadca
46 511 440
2023407584
SK 2023407584
Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č.: 55978/L
Martin Brisuda, konateľ spoločnosti |

Článok II. Predmet dodatku

- 2.1** Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo uzavretá dňa 15.03.2024 v čl. IV Lehota a miesto plnenia, bode 1 sa mení a dopĺňa tak, že bude znieť nasledovne:

Začatie prác :	dňom odovzdania a prevzatia staveniska
Dokončenie prác :	do 31.12.2025

- 2.2** V zmysle Metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 14733-5000/2024 zo dňa 08.11.2024 legislatívna zmena predstavujúca percentuálne zvýšenie dane z pridanej hodnoty predstavuje vo vzťahu k už uzavretým zmluvám, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania s presahom plnenia do roku 2025 nepodstatnú zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

- 2.3** Zákomom č. 278/2024 Z. z. z 3. októbra 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 1.1.2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane.

Z uvedeného dôvodu sa Článok V. Cena diela bod 2. mení nasledovne:

2

Cena diela je na základe bodu 1. určená vo výške:

Cena spolu	
Základ ceny pre DPH	125 083,35 EUR
DPH 23%	28 769,17 EUR
Celková cena za predmet diela s DPH	153 852,52 EUR

(slovom: jednostodvadsaťsedemtisícdeväťstotridsaťsedem EUR a šesťdesiatštyri centov)

2.4 Príloha č. 1 – „Ocenený výkaz výmer“ Zmluvy o dielo sa nahrádza novou prílohou, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Ustanovenia Zmluvy o dielo, týmto dodatkom nedotknuté, zostávajú nezmenené.

3.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

3.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

Háj, dňa: 8.9.2025

Za objednávateľa:




Ing. Rastislav Lejtrich, starosta obce



V Čadci, dňa: 8.9.2025

Za zhotoviteľa:

BM - MONT s.r.o. 
IČO  ca 584

Martin Brisuda, konateľ spoločnosti

Prílohy:

1. Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer

KANALIZ. A COV V MESTE TUR. TEPLICE A REGIÓNÉ HOR. TURIEC

REKAPITULÁCIA			
p.č.	číslo objektu	objekt	Práce celkom
			ZRN bez DPH VRN bez DPH ZRN + VRN bez DPH
1.	SO 02-1	1. časť - GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA	88 762,16 1 775,24 90 537,40
2.	SO 02-2-1	02/1.časť - ČS2 - stavebná časť	0,00 0,00 0,00
3.	SO 02-2-2	2/2. časť - AREÁL ČS2 - TÚ A SPEVNENÉ PLOCHY	13 941,20 278,82 14 220,02
4.	SO 02-2-3	2/3.časť - AREÁL ČS2 - OPLOTENIE	0,00 0,00 0,00
5.	SO 02-2-4	4. časť - AREÁL ČS2 - VOD. PRIPOJKA + VŠ	0,00 0,00 0,00
6.	SO 02-2-5	5. časť - AREÁL ČS2 - BEZPEČNOST. PREPAD	0,00 0,00 0,00
7.	SO 02-3	3. časť - TLAKOVÁ KANALIZÁCIA	0,00 0,00 0,00
8.	SO 02-4	4. časť - KANALIZAČNÉ ODBOČENIA	19 927,38 398,55 20 325,93
9.	elektro časť	ČS-2 - elektro časť - NN + elektroinštalácia stavebná	0,00 0,00 0,00
10.	PS strojní časť	ČS-2 - strojní časť	0,00 0,00 0,00
11.	PS MaR, PRS	ČS-2 - MaR, PRS, napojenie na dispečing	0,00 0,00 0,00
SPOLU			122 630,74 2 452,61 125 083,35
DPH 23 %			28 205,07 564,10 28 769,17
SPOLU S DPH			150 835,81 3 016,71 153 852,52

BM - MONT, s.r.o. 

Potočná 1439, 022 01 Čadca

IČO: 46 511 440 DIČ: 2023407584

IČ DPH: SK2023407584

Stavba : KANALIZ. A COV V MESTE TUR. TEPLICE A REGIÓNE HOR. TURIEC					
Objekt : 1. časť - GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA					
Rozpočet:					
Spracoval:					
Dňa:					
Odberteľ:	Obec Háj				
Dodávateľ:	BM-MONT, s.r.o.				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B
1	HSV:	67 924,71	20 837,45	88 762,16	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomocy
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:			88 762,16	10 Súčet riadkov 6 až 9:
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ
dátum:					dátum:
pečiarka:					podpis:
					pečiarka:
odberateľ, obstarávateľ					
dátum:					
pečiarka:					
C	IN - Individuálne náklady			NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	3,30%			
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%			
13	Stažené podmienky	0,00%			
14		0,00%			
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpochte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19	VRN	2,00%		1 775,24	
20	Súčet riadkov 16 až 19:			1 775,24	
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			90 537,40	
22	DPH 23% z:	90 537,40		20 823,60	
23	DPH 0% z:	0,00		0,00	
24	Súčet riadkov 21 až 23:			111 361,00	
F	Odpočet - prípočet				

ROZPOČET

Stavba: KANALIZ. A COV V MESTE TUR. TEPLICE A REGIÓNÉ HOR. TURIEC

Objekt: 1. cast - GRAVITACNÁ KANALIZÁCIA

Objednávateľ: Obec Háj
Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o

Rozpočet č.:
Spracoval:
Dátum:

č.p.	kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množstvo	Cena celkom
HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV					88 762,16	
1 ZEMNÉ PRÁCE					21 485,63	
1	115001105	Odvedenie vody potrubím DN nad 300 do 600 mm	m	30,000	6,000	180,00
2	115101201	Cerpanie vody do 10 m, s prítokom do 500 l/min.	hod	5,500	25,000	137,50
3	119001401	Docasné zaistenie potrubia ocel. alebo liatin. DN do 200 mm	m	6,000	4,000	24,00
4	119001412	Docasné zaistenie potrubia betónového DN nad 200 do 500 mm	m	0,000	0,000	0,00
5	119001421	Docasné zaistenie voľne uložených káblov - do 3 káblov	m	12,000	4,000	48,00
6	130001101	Príplatok k cenám za staženie výkopu pre všetky triedy	m3	9,000	11,904	107,14
7	132201203	Hĺbenie rýh 600 - 2000 mm v hor. 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	7,250	96,257	697,86
8	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,850	19,252	16,36
9	132301203	Hĺbenie rýh 600 - 2000 mm v hor. 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	7,600	385,025	2 926,19
10	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	0,850	77,004	65,45
11	151101101	Paženie rýh príložné do 2 m - zhotovenie	m2	0,000	0,000	0,00
12	151101111	Paženie rýh príložné do 2 m - odstránenie	m2	0,000	0,000	0,00
13	151101102	Paženie rýh príložné do 4 m - zhotovenie	m2	2,800	927,123	2 595,94
14	151101112	Paženie rýh príložné do 4 m - odstránenie	m2	0,900	927,123	834,41
15	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku hor. 1-4, pri hĺbke nad 1 do 2,5 m	m3	0,000	0,000	0,00
16	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku hor. 1-4, pri hĺbke 2,5 - 4 m	m3	2,950	205,946	607,54
17	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, nad 1500 do 2000 m	m3	3,350	462,262	1 548,58
18	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3	m3	2,600	216,071	561,79
19	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1 000 do 10 000 m3	m3	0,950	632,221	600,61
20	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhod. hornín 1-4, bez prehodenia	m3	11,450	122,299	1 400,33
21	5833721300	Štrkopiesok 0-32 Z	m3	34,400	122,299	4 207,10
22	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením nad 1 000 do 10 000 m3	m3	3,000	299,722	899,17
23	5834532300	Štrkodrava 0-63 Z	t	25,500	157,947	4 027,66
24	5833725700	Štrkopiesok 0-63 N	m3	0,000	0,000	0,00
11 PRÍPRAVNÉ PRÁCE					13 881,64	
25	113107232	Odstrán. podkladov nad 200 m2 z betónu prostého, hr. 150 - 300 mm	m2	13,500	22,799	307,79
26	113107242	Odstránenie krytov cez 200 m2 živicných, hr. nad 50 - 100 mm	m2	3,200	55,281	176,90
27	113107243	Odstránenie krytov cez 200 m2 živicných, hr. nad 100 do 150 mm	m2	3,600	161,905	582,86
28	919735112	Rezanie živicného krytu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	2,800	5,510	15,43
29	919735113	Rezanie živicného krytu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	4,000	347,976	1 391,90
30	919735123	Rezanie betónového podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	4,500	146,663	659,98
31	979082213	Vodorovná doprava sutiny na vzdialenosť do 1 km	t	3,100	239,359	742,01
32	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	0,700	957,437	670,21
33	RECYKL.01	Poplatok za likvidáciu recykláciou - betónov	t	10,000	15,954	159,54
34	RECYKL.02	Poplatok za likvidáciu recykláciou - asfaltov	t	12,000	223,406	2 680,87
35	113151215	Frézovanie živicného krytu plôch nad 500m2, hr 6 cm	m2	5,800	1 119,681	6 494,15

č.p.	kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množstvo	Cena celkom
2 ZAKLADANIE					0,00	
36	235681121	Tesnenie hradiacích stien zo zhutnenej sypaniny - zhotovenie	m3	0,000	0,000	0,00
37	235681131	Tesnenie hradiacích stien zo zhutnenej sypaniny - odstránenie	m3	0,000	0,000	0,00
38	211971110	Opláštenie potrubia geotextíliou	m2	0,000	0,000	0,00
39	6936651600	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 500	m2	0,000	0,000	0,00
45 PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE					2 495,04	
40	451572111	Lôžko pod potrubie a drobné objekty z piesku 0-4 mm	m3	48,000	35,851	1 720,85
41	452311121	Dosky v otvor. výkope z prostého betónu C 10	m3	230,000	0,508	116,84
42	452351101	Debnenie dosiek v otvor. výkope	m2	35,000	3,067	107,35
43	452112111	Osadenie prstencov pod poklopy výšky do 100 mm	kus	12,500	17,000	212,50
44	592-R001	Prstenec vyrovnáv. TBW-Q.1 63/6	kus	16,500	11,000	181,50
45	592-R002	Prstenec vyrovnáv. TBW-Q.1 63/8	kus	23,000	4,000	92,00
46	592-R003	Prstenec vyrovnáv. TBW-Q.1 63/10	kus	32,000	2,000	64,00

č.p.	kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množstvo	Cena celkom
5 KOMUNIKÁCIE					29 773,53	
47	564261111	Podklad zo štrkopiesku - po zhutnení hr. 200 mm	m2	9,500	435,370	4 136,02
48	566905111	Vysprav. podkladu po prekopoch pre IS - betónom	m3	250,000	52,404	13 101,00
49	631362021	Výstuž betónov zo zváraných sietí	t	0,000	0,000	0,00
50	572952112	Vysprav. krytu po prekopoch pre IS - asfalt. betónom AB tr. I., hr. 50-70 mm	m2	35,000	358,186	12 536,51
6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, OSADENIE					317,29	
51	622-R001	Náter vonkajší Antikon - šedý, 1-násobný	m2	5,800	54,705	317,29
8 POTRUBIA					19 282,52	
52	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	2,800	213,222	597,02
53	894401211	Osadenie betónových skruží - rovných	kus	0,000	0,000	0,00
54	894402211	Osadenie betónových skruží - prechodových	kus	25,000	7,000	175,00
55	894414111	Osadenie betón. dielcov pre šachty - prefabrik. šachtové dná	kus	45,000	7,000	315,00
56	592-R004	Skruž rovná TBS-Q.1 100/25/9 - PS	kus	0,000	0,000	0,00
57	592-R005	Skruž rovná TBS-Q.1 100/50/9 - PS	kus	75,000	1,000	75,00
58	592-R006	Skruž rovná TBS-Q.1 100/100/9 - PS	kus	115,000	3,000	345,00
59	592-R007	Skruž prechodová TBR-Q.1 100-63/58/9 - KPS	kus	95,000	7,000	665,00
60	592-R008	Dno TBZ-Q.1 100/80 - v.30 - koncové (vrát. šacht. prechodky)	kus	350,000	1,000	350,00
61	592-R009	Dno TBZ-Q.1 100/80 - v.30 - priame (vrát. šacht. prechodiek)	kus	380,000	3,000	1 140,00
62	592-R010	Dno TBZ-Q.1 100/80 - v.30 - lomové (vrát. šacht. prechodiek)	kus	425,000	3,000	1 275,00
63	592-R011	Dno TBZ-Q.1 100/80 - v.30 - sútokové (vrát. šacht. prechodiek)	kus	0,000	0,000	0,00
64	592-R014	Dno TBZ-Q.1 100/80 - v.30 - križové (vrát. šacht. prechodiek)	kus	0,000	0,000	0,00
65	592-R013	Elastomerové tesnenie spojov skruží (EMT DN 1000)	kus	16,000	19,668	314,69
66	899104111	Osadenie poklopov liatinových hmotn. nad 150 kg	kus	20,000	7,000	140,00
67	552-R002	Poklop liatin. so zabet. BEGU D400 (40 t), s tesn. proti otrasom	kus	250,000	7,000	1 750,00
68	899623141	Obetónovanie potrubia v otvor. výkope V/C 12/15	m3	230,000	2,145	493,35
69	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	35,000	3,580	125,30
70	871383121	Montáž potrubia kanalizac. z korugov. rúr - PVC-U, DN 300 mm	m	4,000	196,500	786,00
71	877373122	Montáž tvaroviek na potrubie PVC - presuviek DN 300	kus	5,500	2,000	11,00
72	877373121	Montáž tvaroviek na potrubie z PVC - odbočných DN 300	kus	12,000	27,000	324,00
73	2861105250	PVC-U rúra kan. korugovaná hrdlovaná - DN 300 x 5000	kus	145,500	40,200	5 849,10
74	2861204150	Presuvka kanaliz. korugovaná PVC-U, DN 300	kus	48,500	2,000	97,00
75	2862105500	Korugované tvarovky - odbočka DN 300/160	kus	67,400	6,000	404,40
76	DOH.C.01	Nasunutie potrubia DN 300 do chráničky DN 500	m	0,000	0,000	0,00
77	DOH.C.03	Vyplnenie chráničiek betónom V/C 12/15	m3	230,000	0,003	0,69
78	DOH.C.04	Preložka dotknutého vodovodu - cca 5 % z dĺžky kanalizácie	m	150,000	27,000	4 049,97
9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					640,00	
79	DOH.C.05	Docasné dopravné znacenie - projekt + realizácia	sub	2 500,000	0,100	250,00
80	DOH.C.06	Docasné premostenie ocel. platnami	kus	65,000	6,000	390,00
99 PRESUN HMOT HSV					886,51	
81	998225111	Presun hmôt pre komunikáciu s krytom živicným	t	2,500	81,144	202,86
82	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastov	t	7,000	97,664	683,65
Celkom					88 762,16	

[illegible]

ROZPOČET

Stavba: KANALIZ. A COV V MESTE TUR. TEPLICE A REGIÓNÉ HOR. TURIEC
Objekt: 4. cast - KANALIZAČNÉ ODBOČENIA

Objednávateľ: Obec Háj
Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o

Rozpočet č.:
Spracoval:
Dátum:

č.p.	kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množstvo	Cena celkom
HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV						19 927,38
1 ZEMNÉ PRÁCE						7 776,53
1	119001401	Docasné zaistenie potrubia ocel. alebo liatin. DN do 200 mm	m	6,000	16,000	96,00
2	119001421	Docasné zaistenie volne uložen. káblov - do 3 káblov	m	12,000	8,000	96,00
3	130001101	Príplatok k cenám za staženie výkopu pre všetky triedy	m3	9,000	21,135	190,22
4	132201202	Hĺbenie rýh 600 - 2000 mm v hor. 3 nad 100 do 1000 m3	m3	8,000	32,602	260,82
5	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,850	6,521	5,54
6	132301202	Hĺbenie rýh 600 - 2000 mm v hor. 4 nad 100 do 1000 m3	m3	8,500	130,409	1 108,48
7	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	0,850	26,082	22,17
8	151101101	Paženie rýh príložené do 2 m - zhotovenie	m2	2,000	313,459	626,92
9	151101111	Paženie rýh príložené do 2 m - odstránenie	m2	0,800	313,459	250,77
10	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku hor. 1-4, pri hĺbke nad 1 do 2,5 m	m3	2,500	163,013	407,53
11	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, nad 1500 do 2000 m	m3	3,350	266,395	892,42
12	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3	m3	2,600	75,575	196,49
13	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1 000 do 10 000 m3	m3	0,950	163,013	154,86
14	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhod. hornín 1-4, bez prehodenia	m3	11,450	44,712	511,95
15	5833721300	Štrkopiesok 0-32 Z	m3	34,400	44,712	1 538,08
16	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením nad 1 000 do 10 000 m3	m3	3,000	99,616	298,85
17	5834532300	Štrkodrava 0-63 Z	t	25,500	43,899	1 119,43
18	5833725700	Štrkopiesok 0-63 N	m3	0,000	0,000	0,00
11 PRÍPRAVNÉ PRÁCE						6 219,96
19	113107231	Odstránenie krytov nad 200 m2 z bet. prostého, hr. do 150 mm	m2	13,000	21,000	273,00
20	113107232	Odstrán. podkladov nad 200 m2 z betónu prostého, hr. 150 - 300 mm	m2	13,500	111,982	1 511,76
21	113107243	Odstránenie krytov cez 200 m2 živčných, hr. nad 100 do 150 mm	m2	3,600	34,188	123,08
22	919735113	Rezanie živčného krytu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	4,000	369,600	1 478,40
23	919735123	Rezanie betónového podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	4,500	86,022	387,10
24	113106121	Rozoberanie dlažieb z bet. dlaždíc	m2	0,000	0,000	0,00
25	979082213	Vodorovná doprava sutiny na vzdialenosť do 1 km	t	3,100	144,326	447,41
26	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	0,700	577,302	404,11
27	RECYKL.01	Poplatok za likvidáciu recykláciou - betónov	t	10,000	68,405	684,05
28	RECYKL.02	Poplatok za likvidáciu recykláciou - asfaltov	t	12,000	75,921	911,05
45 PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE						779,05
29	451572111	Lôžko pod potrubie a drobné objekty z piesku 0-4 mm	m3	48,000	16,230	779,05
5 KOMUNIKÁCIE						3 735,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

KANALIZ. A COV V MESTE TUR. TEPLICE A REGIÓNE HOR. TURIEC

JKSO

Názov objektu

2/2. cast - AREÁL CS2 - TÚ A SPEVNENÉ PLOCHY

EČO

Miesto

Objednávateľ

Obec Háj

Projektant

Zhotoviteľ

BM-MONT, s.r.o

Spracoval

Rozpočet číslo

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	ZS	2,00%	278,82	
2		Montáž	13 941,20	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		13 941,20	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		278,82	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

BM MONT, s.r.o. 
 Potočná 1439, 022 01 Čadca
 IČO: 46 511 440 DIČ: 2023407584
 Pečiatka ČDPH: SK2023407584

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	14 220,02
24	DPH 23% z 14 220,02	3 270,61
25	Cena s DPH (r. 23-24)	17 490,63

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: KANALIZ. A COV V MESTE TUR. TEPLICE A REGIÓNE HOR. TURIEC
 Objekt: 2/2. cast - AREÁL CS2 - TÚ A SPEVNENÉ PLOCHY

Objednávateľ: Obec Háj
 Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o

Rozpočet č.:
 Spracoval:
 Dátum:

č.p.	kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množstvo na rok 2020	Cena celkom 2023
HSV		PRÁCE A DODÁVKY HSV				13 941,20
1		ZEMNÉ PRÁCE				286,00
1	122202201	Odkopávky pre cesty v hornine 3 do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
2	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 do 20m	m3	0,000	0,000	0,000
3	171101141	Uloženie sypaniny do násypov na cesty do 0.75 m3 na 1 m2	m3	0,000	0,000	0,000
4	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m2	0,000	0,000	0,000
5	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	0,000	0,000	0,000
6	167101101	Nakladanie výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
7	182201101	Svahovanie trvalých svahov pri svahovaní v násypoch	m2	0,000	0,000	0,000
8	182301133	Rozprestretie ornice vo svahu nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	0,000	0,000	0,000
9	180402113	Založenie trávniku parkového výsevom na svahu	m2	8,000	11,000	88,000
10	0057211300	Trávové semeno výber	kg	0,000	0,000	0,000
11	185803113	Ošetrovanie trávniku na svahu	m2	9,000	22,000	198,000
5		KOMUNIKÁCIE				10 190,500
12	564251111	Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 150 mm	m2	0,000	0,000	0,000
13	581131115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií hr.200 mm	m2	95,000	95,000	9 025,000
14	631362021	Výstuž betónov zo zvarných sietí	t	1 850,000	0,630	1 165,500
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 945,000
15	919723111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte - rezanie hr. do 5 mm	m	75,000	19,000	1 425,000
16	919723211	Dilatačné škáry - zalatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm	m	80,000	19,000	1 520,000
99		PRESUN HMOT HSV				519,698
17	998224111	Presun hmôt pre komunikácie betónové monolitické	t	9,180	56,612	519,698
Celkom						13 941,20